



Заказчик – ООО «РИТЭК»

**«Строительство трубопроводов ЦИТС «Волгограднефтегаз» в 2026 году
(Дудаченское месторождение)»**

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ И МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

**Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть
Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов**

Генеральный директор
ООО «СВЗК»

Н.А. Ховрин

Заместитель начальника
управления проектных работ по
землеустройству

А.П. Борисов



**Самара
2026**

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Книга 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть проекта планировки территории

№ п/п	Наименование	Лист
1	Исходно-разрешительная документация	5
Раздел 1. Графические материалы		
	Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов М 1:2000	-
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»		
2	Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов	8
2.1	Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	11
2.2	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	12
2.3	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.	12
2.4	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.	12
2.5	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.	13
2.6	Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.	16
2.7	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.	16
2.8	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.	22

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ППТ.ОЧ Разделы 1,2	Лист 2

Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»

- **Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта М 1:2000.**
- **Чертеж красных линий не разрабатывается**, т.к. существующие, устанавливаемые и отменяемые красные линии отсутствуют. Согласно ч.11 ст.1 ГрК РФ от 12.04.2004г. №190-ФЗ красные линии устанавливаются для территорий общего пользования. Образование территорий общего пользования проектом не предусматривается. Существующие красные линии (и, как следствие, отменяемые) в границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют.
- **Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения не разрабатывается** ввиду отсутствия линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №								Лист		
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ППТ.ОЧ Разделы 1,2					
		4											

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									5	
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ППТ.ОЧ Разделы 1,2	

2. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Наименование объекта

«Строительство трубопроводов ЦИТС «Волгограднефтегаз» в 2026 году (Дудаченское месторождение)».

Основные характеристики объекта

Проектом предусмотрено строительство следующих линейных сооружений:

- Нефтепровод от скважины 20 Дудаченская до АГЗУ-22, L=580,03 м, Ø 76,2х2,4.
-

Участок		Длина, м	Перепад высот, м	Диаметр и толщина стенки, мм	Давление избыточное, МПа	
начало	конец				начало	конец
Скважина №20	АГЗУ-22	580,03	9,89	76,2х2,4	2,49	2,4

2.1 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.

В административном отношении район работ находится на территории Ольховского района Волгоградской области, в 131 км к северо-западу от города Волгограда.

2.2 Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения линейного объекта

№ п.п.	X	Y
1	632669.98	1387487.93
2	632678.18	1387465.59
3	632643.24	1387390.18
4	632615.15	1387391.34
5	632573.36	1387352.85
6	632582.85	1387342.40
7	632544.88	1387306.86
8	632534.81	1387317.35
9	632434.34	1387224.83
10	632369.63	1387180.12
11	632340.57	1387179.67
12	632319.75	1387179.34

13	632272.02	1387181.60
14	632248.62	1387181.23
15	632244.97	1387177.48
16	632231.89	1387163.98
17	632229.93	1387165.69
18	632226.48	1387162.03
19	632223.63	1387166.14
20	632219.53	1387172.08
21	632214.03	1387180.04
22	632238.31	1387205.08
23	632278.93	1387205.71
24	632283.47	1387202.78
25	632325.95	1387203.44

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ППТ.ОЧ
Разделы 1,2

Лист
6

26	632361.96	1387204.00
27	632419.32	1387243.62
28	632606.21	1387415.73

29	632628.21	1387414.82
30	632652.22	1387466.66
31	632647.45	1387479.67

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

Линейные объекты, подлежащие реконструкции или переносу в связи с изменением их местоположения отсутствуют.

2.4 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения такие как:

- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;
- максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
- требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:
- требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения;

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ППТ.ОЧ
Разделы 1,2

Лист
7

не определяются ввиду отсутствия объектов капитального строительства проектируемых в составе данного линейного объекта.

2.5 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

№ п/п	Пикетажное значение пересечения ПК+	Наименование коммуникации	Диаметр трубы, мм	Глубина до верха трубы, м	Угол пересечения, градус	Владелец коммуникации, адрес или № телефона	Примечание
Трасса нефтепровода от скважины 20 Дудаченская до АГЗУ-22							
1	ПК0+90.0	Нефтепровод	89	1,3	63	ООО «РИТЭК», ЦИТС «Волгограднефтегаз»	ст.
2	ПК4+43.7	ВЛ10кВ	-	-	41		3пр.
3	ПК5+78.1	Нефтепровод	89	1,3	79		ст.

Для сохранения всех существующих объектов капитального строительства при проектировании и строительстве планируемого линейного объекта обязательным является соблюдение требований технических условий собственников существующих ОКС с которыми происходит пересечение, сближение или примыкание.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта.

В рамках проведения охранно-разведочных работ по выявлению объектов, обладающих признаками культурного наследия, получено заключение об отсутствии объектов культурного наследия от Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области письмо № 53-06-38/02/10241 от 07.11.2026 года.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									8	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ППТ.ОЧ				
						Разделы 1,2				

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Принятые в проектной документации технические решения направлены на максимальное использование поступающего сырья, снижение технологических потерь, экономию топливно-энергетических ресурсов.

При проведении строительно-монтажных работ для сокращения вредных выбросов в окружающую среду необходимо выполнять следующие мероприятия:

- использование строительных машин и механизмов и автотранспортных средств в соответствии с нормативными требованиями по выбросам вредных веществ;
 - осуществление заправки машин, механизмов и автотранспорта в специально отведённых для этой цели местах при обязательном оснащении топливозаправщиков специальными раздаточными пистолетами (снижение испарения топлива);
 - рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;
- строгое соблюдение мер и правил по охране природы и окружающей среды работающими на строительстве.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова.

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного слоя проектной документацией предусмотрено:

- последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения работ;
- защита почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии путем трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей;
- жесткий контроль регламента работ и недопущение аварийных ситуаций, быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае невозможности предотвращения).

С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при строительстве необходимо максимально использовать существующие подъездные дороги, складские площадки и др.

Операции по обратной засыпке будут проводиться так, чтобы свести к минимуму возможность нанесения дополнительных повреждений растительности. По окончании засыпки, участки строительства будут очищены от мусора и строительных отходов. При необходимости, поверхность трассы будет спланирована, а все нарушенные поверхности будут восстановлены.

Основными мероприятиями по сохранению и восстановлению почв и растительности, нарушаемых в ходе строительства, являются проведение рекультивации, а также противоэрозионные мероприятия.

Места хранения отвалов растительного грунта предусматриваются в пределах площадок временного отвода земель. Мероприятия по рекультивации нарушенных земель предусмотрены отдельным томом ВНГ.076-25.005.1-П-ООС2.

Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов

В период строительства проектируемого объекта сбору подлежат производственные сточные воды после промывки трубопровода и хозяйственно-бытовые сточные воды от жизнедеятельности строителей.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Основными мероприятиями по сохранению и восстановлению почв и растительности, нарушаемых в ходе строительства, являются проведение рекультивации, а также противоэрозионные мероприятия. Места хранения отвалов растительного грунта предусматриваются в пределах площадок временного отвода земель. Мероприятия по рекультивации нарушенных земель предусмотрены отдельным томом ВНГ.076-25.005.1-П-ООС2. Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обесвреженных элементов В период строительства проектируемого объекта сбору подлежат производственные сточные воды после промывки трубопровода и хозяйственно-бытовые сточные воды от жизнедеятельности строителей.					
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ППТ.ОЧ Разделы 1,2		Лист
								9

По мере накопления отходы из емкости вывозятся на очистные сооружения в соответствии с договором по сбору и транспортировке сточных вод и отходов.

Вода после промывки и гидроиспытания трубопроводов сбрасывается в сборно-разборные ёмкости, с дальнейшим вывозом на специализированное предприятие в соответствии с договором.

Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления

Обращение с отходами проводится в соответствии с требованиями **Федерального Закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ** «Об отходах производства и потребления», действующих экологических, санитарных правил и норм по обращению с отходами. Для снижения негативного воздействия на окружающую среду при обращении с отходами в период проведения реконструкции предусмотрены следующие мероприятия:

- очистка строительных площадок и территории, прилегающей к ним от отходов и строительного мусора;
- организация мест накопления отходов в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
- накопление отходов на специально устроенных площадках отдельно по видам и классам опасности с учетом агрегатного состояния, консистенции и дальнейшего их направления;
- маркировка контейнеров для накопления отходов («ТКО», «Обтирочный материал» и др.);
- своевременный вывоз образующихся и накопленных отходов к местам их размещения, обезвреживаний, переработки и др.;
- своевременное заключение договоров на транспортирование и передачу отходов сторонним организациям, имеющих лицензии на соответствующий вид обращения с отходами, и полигонами отходов, внесенными в ГРОРО;
- своевременное обучение рабочего персонала в соответствии с документацией по специально разработанным программам, назначение лиц, ответственных за производственный контроль в области обращения с отходами, разработка соответствующих должностных инструкций.

Мероприятия по охране геологической среды и подземных вод

При разработке проекта для принятия оптимальных решений и с целью максимального исключения негативного воздействия на геологическую среду (недра) в период проведения строительно-монтажных работ рекомендуется следующий комплекс мероприятий:

- обязательное соблюдение границ территории, отводимых для строительства, перемещение строительной техники и автотранспорта только по существующим и проектируемым дорогам;
- во избежание образования и развития экзогенных процессов предусматривать планировку и благоустройство нарушенных при строительстве участков земли на площадках и трассах различных коммуникаций;
- размещение временных площадок для нужд строительства (площадка стоянки строительной техники, санитарные помещения и т.п.) на площадках с твердым непроницаемым покрытием (сборные бетонные и железобетонные плиты и др.);
- проведение учета всех аварийных ситуаций, загрязняющих природную среду и принятие срочных мер по их ликвидации;
- получение регулярной и достаточной информации о состоянии оборудования, строительной техники и механизмах, и своевременное реагирование на все отклонения его технического состояния от нормального;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	• во избежание образования и развития экзогенных процессов предусматривать планировку и благоустройство нарушенных при строительстве участков земли на площадках и трассах различных коммуникаций; • размещение временных площадок для нужд строительства (площадка стоянки строительной техники, санитарные помещения и т.п.) на площадках с твердым непроницаемым покрытием (сборные бетонные и железобетонные плиты и др.); • проведение учета всех аварийных ситуаций, загрязняющих природную среду и принятие срочных мер по их ликвидации; • получение регулярной и достаточной информации о состоянии оборудования, строительной техники и механизмах, и своевременное реагирование на все отклонения его технического состояния от нормального;					
						ПТТ.ОЧ		Лист
						Разделы 1,2		10
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

- выход на линию автотранспорта и строительной техники, прошедшей допуск по результатам технического обслуживания и проверки;
 - организация сбора, накопление и транспортирования отходов, образующихся в период строительства, в соответствии с решениями настоящего проекта;
 - своевременный вывоз производственно-дождевых сточных вод и жидких бытовых отходов биотуалета с территории кустовой площадки;
 - в целях предупреждения экзогенных геологических процессов территория, затронутая строительством, благоустраивается сразу же после окончания работ.
- Для защиты недр и с целью максимального исключения негативного воздействия на геологическую среду в период эксплуатации проектируемого объекта рекомендуется следующий комплекс мероприятий:

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания

- размещение строительного оборудования в пределах земельного участка, отведенного под строительство;
- движение автотранспорта и строительной техники по существующим и проектируемым дорогам;
- транспортировка крупногабаритного и тяжелого оборудования блоками по дорогам с уплотненным покрытием.

- исключение проливов и утечек, сброса отработанных неочищенных сточных вод и нефтепродуктов на почвенный покров;
- раздельный сбор и складирование отходов в специальные контейнеры или емкости с последующим вывозом их на оборудованные полигоны или на переработку;
- техническое обслуживание транспортной и строительной техники в специально отведенных местах, расположенных вне водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;
- организация мест хранения строительных материалов на территории, свободной от древесной растительности, недопущение захламления зоны строительства мусором, загрязнения горюче-смазочными материалами;
- последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения работ;
- защита почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии путем трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей.

С целью снижения негативного воздействия на животный мир при строительстве проектируемого объекта предусмотрены следующие мероприятия:

- минимальное отчуждение земель, отводимых под строительство объекта;
- сокращение площади нарушения почвенного и растительного покрова;
- запрет со стороны администрации предприятия ввоза и хранения близ территории строительства всех орудий охотничьего промысла (охотничьего оружия, капканов и т.д.);
- запрет на беспривязное содержание собак, запрет любительской охоты;
- щадящий шумовой и световой режим при проведении работ в процессе строительства;
- устройство ограждения потенциально опасных объектов (мест складирования строительных материалов, отходов и т.д.).

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

Мероприятия по световой и другим видам маскировки объектов организаций и территории их размещения

Проектируемый объект расположен в Волгоградской области, которая, в соответствии с п.3.12 ГОСТ Р 22.2.13-2023, входит в зону светомаскировки. Световая маскировка городских округов и поселений, объектов капитального строительства, входящих в зону маскировки объектов и территорий должна предусматриваться в двух режимах: частичного затемнения и ложного освещения (п.10.3 СП 165.1325800.2014).

Таким образом, мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта в данной проектной документации не разрабатываются.

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения (для организаций, продолжающих свою деятельность в условиях военного конфликта)

Для повышения эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения на проектируемом объекте предусматривается:

- перевод потенциально опасных предприятий на современные более безопасные, технологии или вывод их из населенных пунктов;
- внедрение автоматизированных систем контроля и управления за опасными технологическими процессами;
- разработка системы безаварийной остановки технологии сложных производств;
- внедрение систем оповещения и информирования о ЧС;
- защита людей от поражающих факторов ЧС;
- снижение количества опасных веществ и материалов на производстве;
- наличие и готовность сил и средств для ликвидации ЧС;
- улучшение технологической дисциплины и охраны объектов.

Для реализации каждого из этих направлений проводятся организационные, инженерно-технические и специальные мероприятия.

Инов. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Организационными мероприятиями обеспечиваются заблаговременная разработка и планирование действий органов управления, сил и средств, всего персонала объектов при угрозе возникновения ЧС.

Такие мероприятия включают:

- прогнозирование последствий возможных ЧС и разработку планов действий как на мирное, так и на военное время, учитывая весь комплекс работ в интересах повышения устойчивости функционирования объекта;
- создание и оснащение центра аварийного управления объекта и локальной системы оповещения;
- подготовку руководящего состава к работе в ЧС;
- создание специальной комиссии по устойчивости и организации ее работы;
- разработку инструкций (наставлений) по снижению опасности и возникновения аварийных ситуаций, безаварийной остановке производства, локализации аварий и ликвидации последствий, а также по организации восстановления нарушенного производства;
- обучение персонала соблюдению мер безопасности, порядку действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, локализации аварий и тушению пожаров, ликвидации последствий и восстановлению нарушенного производства;
- подготовку сил и средств локализации аварийных ситуаций и восстановления производства;
- подготовку эвакуации населения из опасных зон;
- определение размеров опасных зон вокруг потенциально опасных объектов;
- проверку готовности систем оповещения и управления в ЧС;
- организацию медицинского наблюдения и контроля за состоянием здоровья лиц, получивших различные дозы облучения.

Инженерно-техническими мероприятиями осуществляется повышение физической устойчивости зданий, сооружений, технологического оборудования и в целом производства, а также создание условий для его быстрее восстановления, повышение степени защищенности людей от поражающих факторов ЧС. К ним относятся:

- создание на всех опасных объектах системы автоматизированного контроля за ходом технологических процессов;
- создание локальной системы оповещения о возникновении ЧС персонала объекта, населения, проживающего в опасных зонах (радиоактивного, химического и биологического заражения, катастрофического затопления и т.п.);
- противопожарные мероприятия;
- сокращение запасов и сроков хранения взрыво-, газо- и пожароопасных веществ, обвалование емкостей для хранения, устройство заглубленных емкостей для слива особо опасных веществ из технологических установок;
- безаварийная остановка технологически сложных производств;
- локализация аварийной ситуации, тушение пожаров, ликвидация последствий аварий и восстановление нарушенного производства;
- дублирование источников энергоснабжения;
- защита водоисточников;
- защита наиболее ценного и уникального оборудования;
- создание устойчивой системы материально-технического снабжения;
- создание устойчивой системы управления;
- подготовку к быстрому восстановлению нарушенного производства.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 13
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ППТ.ОЧ Разделы 1,2			

Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники (для организаций, на территории которых проектной документацией предусмотрено строительство банно-прачечных объектов, объектов мойки техники)

Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработке техники проектной документацией не предусматриваются.

Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на территории проектируемого объекта (для организаций, отнесенных к категории по ГО, радиационно опасным объектам и/или химически опасным объектам либо попадающим в зоны возможного радиационного и/или химического заражения/загрязнения)

Проектируемый объект не является химически опасным и радиационно-опасным объектом.

Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на территории проектируемого объекта не разрабатываются.

Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала в защитных сооружениях гражданской обороны

Защитные сооружения гражданской обороны для укрытия работников на объекте отсутствуют.

В соответствии с пунктом 3 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 №1309, ООО «РИТЭК» объекты гражданской обороны не создает.

Мероприятия по обеспечению вывода персонала проектируемого объекта из зон действия поражающих факторов, ввода и передвижения аварийно-спасательных сил на территории проектируемого объекта

В соответствии с Правилами эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22 июня 2004 г. №303, эвакуация персонала проектируемого объекта, населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы проектной документацией не предусматривается.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ППТ.ОЧ Разделы 1,2			14